

Przedmiar robót - instalacja elektryczna zasilania klimatyzacji

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy
ADRES INWESTYCJI : ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica
INWESTOR : Gmina i Miasto Drzewica
ADRES INWESTORA : ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Szczęsny

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy					
1		Instalacja elektryczna zasilania klimatyzacji			
1	KNNR 5 d.1 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik RBK 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 d.1 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy 25A/30mA 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 6A 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5 d.1 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - przewody YDY 3x1,5mm ² 380	m m	380.000	
				RAZEM	380.000
5	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach - kable YKY 5x25mm ² 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNNR 5 d.1 1207-04	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie 85	m m	85.000	
				RAZEM	85.000
7	KNNR-W 5-08 d.1 0107-02	Rury winidurkowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach 380	m m	380.000	
				RAZEM	380.000
8	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 85	m m	85.000	
				RAZEM	85.000
9	KNNR 5 d.1 1201-03	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 Krotność = 2 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 d.1 1101-08	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - 2 mocowania 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 5 d.1 1104-06	Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania) 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 d.1 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - korytka K50H50 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNP 18 d.1 4603-01.01	Badanie obwodu 1-fazowego 27	pomiary pomiary	27.000	
				RAZEM	27.000
14	KNP 18 d.1 4603-02.01	Badanie obwodu 3-fazowego 2	pomiary pomiary	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	128.73	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wazelina techniczna	kg	0.25	0.00	0.00
2.	wyłącznik nadprądowy 6A	szt.	5.00	0.00	0.00
3.	rozłącznik RBK	szt.	2.00	0.00	0.00
4.	wyłącznik różnicowo-prądowy 25A/30mA	szt.	2.00	0.00	0.00
5.	rury karbowane 25mm	m	395.20	0.00	0.00
6.	złączki	szt.	155.80	0.00	0.00
7.	opaski kablowe typu Oki	szt.	1.75	0.00	0.00
8.	przewody YDY 3x1,5mm ²	m	395.20	0.00	0.00
9.	kable YKY 5x25mm ²	m	36.40	0.00	0.00
10.	uchwyty	szt.	10.00	0.00	0.00
11.	korytka K50H50	m	10.40	0.00	0.00
12.	konstrukcje wsporcze	szt.	10.00	0.00	0.00
13.	kołki rozporowe	szt.	20.00	0.00	0.00
14.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					